

加安全、优质、充足,日前,燃气总公司正在加紧进行液化天然气工程收尾工作,主体工程已基本完工,4月投产供气。LNG工程是秦皇岛市管道天然气投产前的主供气源,是管道天然气投产后全市调峰与事故应急的必备气源。LNG工程建设对于提升秦皇岛市基础设施能力、改善人民生活具有十分重要的意义。

(王金华)

邯郸市 10 万 m^3 燃气柜开建

2008年年初,河北省邯郸市煤气公司正式启动 10 万 m^3 储气柜建设。该工程共分为两个步骤:即在拆除现有 3 万 m^3 气柜的基础上,原址建设 10 万 m^3 气柜。全部工程预计年底前竣工,届时该市煤气储量将从原来的 18 万 m^3 增加到 25 万 m^3 ,可发展煤气民用户 5 万余户和一部分公建用户。

目前,邯郸市拥有燃气(煤气、天然气和液化石油气)用户 24 万户,其中煤气用户 22 万户,煤气高峰用气量已达 38 万 m^3 ,根据城市燃气用户的用气结构进行计算,储气柜的容积需要达到 28.2 万 m^3 ,为了满足城市经济迅速发展和居民生活水平提升的需要,切实解决供气能力不足和供气压力不稳的情况,煤气公司科学谋划,经过周密运作,于今年年初正式启动了 10 万 m^3 储气柜建设,目前,3 万 m^3 气柜主体拆除工作已经顺利完成。在拆 3 万 m^3 储气柜建 10 万 m^3 储气

柜期间,为了保障煤气用户安全正常用气,煤气公司合理统筹,提早动手,积极做好三项准备:一是加大投入,完成对现有储气设施的检修保养工作。2006年、2007年,公司共投资百余万元,先后对现有的 10 万 m^3 储气柜和 5 万 m^3 储气柜进行全面检修,使其处于良好运行状态。二是充分发挥燃气微机监控系统科学调度功能,并与气源厂——邯钢和裕泰保持沟通与联系,保障气源的足额供应和科学储配。三是公司在坚持做好输气管线维护工作的基础上,今年将集中对运行时间较长的城市燃气管道分段进行清通,加大其输气能力。

(朱 慧 马慧敏 方志辉)

邯郸市煤气公司 完成铁西储配站 进出气管改造工作

为满足 10 万 m^3 气柜投运后的煤气输送需求,2008年3月27日,邯郸市煤气公司组织相关人员对铁西储配站原有煤气进出气管实施了局部改造。由于铁西储配站是邯郸市煤气供应的主站,关系到全市居民的正常用气,为尽量减少工程施工给居民生活带来不便,本次改造工程避开了用气高峰,采取夜间施工方式,期间由滏东储配站向全市低压供气。该工程是拆除 3 万 m^3 柜、建设 10 万 m^3 柜的配套工程项目,改造工程包括 40mDN800 管线、三处断管接头,由于管径大,阀门、盲板、三通、弯头等管件多,施工难度较大,为了科学施工,保证安

全和工程质量,公司多次召开专题会议进行研究讨论,并成立了由公司经理为组长的领导小组,在详细进行现场勘察的基础上,制定了切实可行的操作施工方案,从工作内容、时间安排、施工程序、安全保障、材料设备、故障及事故处理预案等方面进行细致安排。同时,公司与气源厂家——邯钢、裕泰就管线改造期间的供气量进行了协调,混气系统处于随时启动状态,并在市内新闻媒体刊发停气预告,为管线改造和用户安全正常用气做好了充分保障。从工程准备至施工结束,公司领导一直在现场指挥调度,公司相关部门人员坚守现场、严保工程质量,做到施工人员、管理人员以及安全监督人员全部到位,使得该工程在保证煤气正常供应的情况下按预定时间完成。

(朱 慧 方志辉)



南昌市确定 2008 年 燃气工作目标

日前,从南昌燃气主管部门召开的 2008 年行业管理工作会上了解到,2008 年南昌市燃气将在现有的燃气管网基础上力争再新增 100km,全市燃气用户力争再新增 2 万户,燃气气化率目标为 92%,力争 2009 年管输天然气入昌。

截止到目前为止,南昌市有