

煤气公司铁西 10 万 m^3 储气柜基础施工圆满完成,通过邯郸市质监站、工程建设方、监理方、施工方的全面检测,各项指标都达到了设计规范要求,目前已顺利进入气柜建设关键环节——钢结构主体安装。10 万 m^3 储气柜基础施工从 2008 年 4 月 29 日开始,工程主要内容包括开挖基槽、浇筑基础环梁、基础柱脚、底板,铺设底板沥青砂,为钢结构建设预埋件等内容。由于此环节建设关系到气柜整体建设质量,且多为隐蔽工程,公司把工程质量放在首位,坚持高标准、严要求,从工程施工、监理、到分步验收等环节,均严格按照设计规范要求,做到工序前后衔接紧密、环环紧扣到位,特别是在分项验收过程中,切实做到每完成一项施工内容,均严格履行施工队自检、监理和甲方公司联合检查、质检站整体把关程序,保证了“步步夯实基础、整体确保优质”目标的实现。同时,由于施工时间紧、任务重,且今年雨季提前,给施工带来很大困难,为此,公司倒排工期,统筹安排施工内容,施工人员穿插作业,项目组人员倒班现场检查督导,主管经理张海强同志带病坚持一线办公,现场解决问题,公司经理田昕同志每天巡查施工现场,协调各方工作,正是干部职工的齐心协力,气柜基础工程进度较计划提前三天完工,为下步气柜建设关键环节——钢结构主体安装打下了坚实基础。该项目是邯郸市 2008 年度重点工程之一,受到邯郸市委、市政府的高度重视,是一项利民惠民的“民心工

程”,也是促进燃气事业长足进步的“关键工程”,十万柜建成后将增加燃气储供气能力 10 万 m^3 ,有效缓解决目前邯郸市城市管网压力不均衡、调峰能力不足的问题,可以发展煤气用户 6 万户,进一步推进能源建设、改善城市生态环境,造福全市人民。

(杨会春 朱 慧 方 辉)

厦门市杏林湾天然气 高压管线穿越铺 设工程竣工

2008 年 7 月 7 日,厦门市液化天然气工程“杏林湾水渠定向钻穿越工程”竣工,这意味着杏林湾的天然气高压管线穿越铺设取得了成功。据介绍,杏林湾水渠定向钻穿越工程为厦门市液化天然气利用工程高压输气干线重要的控制性工程,是集美门站—东孚调压站高压管线的一部分,穿越长度 1.12km,采用 DN600 直缝双面埋弧焊接钢管,材质为 L360,管径 610mm,壁厚 12.7mm,其中三层 PE 特加强级防腐,接口采用定向穿越专用补口套。

据了解,厦门天然气工程的高压管线沿高速公路铺设,其中两段为定向穿越工程:一段是同安东西溪定向穿越,管径 300mm,长度 1 622m;另一段就是 2008 年 7 月 7 日竣工的杏林湾水渠定向穿越。该工程入土点位于杏林湾水渠东面,出土点位于杏林湾水渠西面。由于穿越处地质条件比较复杂,不确定因素较多,穿越风险大。杏林湾水渠定

向钻穿越工程的成功穿越,也将为同安东西溪的定向穿越工程提供更好的经验。

(摘自燃气在线)

阜新市海州区煤层气深加工项目基础设施开建

煤层气深加工项目由阜新奥德实业有限公司投资建设,建设地点位于海州区韩家店镇。

项目占地 1.35 万 m^2 ,总投资 10 286 万元,其中一期计划投资为 6 556 万元,建设日供汽 13 万 m^3 的混合(含氧)煤层气综合开发生产线。项目建成后,可年产混合(含氧)煤层气 4 800 万 m^3 ,创年产值 5 000 万元,税金 715 万元,安排再就业 40 人,这是一个延伸产业链条、增加就业岗位和壮大财税来源的强区惠民项目,该项目的落户必将带动海州区经济的快速发展,为海州区产业集群的发展起到推波助澜的作用。目前,签约合作仪式已经完成,正在着手厂房等基础设施建设。

(摘自燃气在线)

青海油田 100 亿 m^3 天然气工程开工

2008 年 6 月 28 日,青海油田 100 亿 m^3 天然气产能建设重点工程启动仪式在格尔木市举行。青海省委书记、省人大常委会主任强卫宣布开工。省委常委、副省长马建堂在讲话中说,青海涩北天然气田 100 亿 m^3 天然气产能建设重点工程,是依据全省经