

气东送长寿至涪陵南川延长线项目设计方案顺利通过了专家组评审。此次长寿至涪陵南川延长线项目设计方案专家评审由重庆市发改委能源处处长张跃主持。项目专家小组,长寿区、涪陵区、武隆县和南川区政府相关负责人,市规划局、市环保局、市能源集团、重庆燃气集团、中国市政华北设计院等参加了评审会。该工程项目总投资约 6.9 亿元,干线约 110km,支线约 21.5km,设计压力 6.3MPa,起点为中石化“川气东送”工程中的川维支线末站附近的首站,止于南川中铝氧化铝厂末站;跨越三区一县,拥有首站 1 座、分输站 2 座、末站 1 座,首站设计规模为 29 亿 m^3/a ;全线包括“长江穿越”、“梨香溪穿越”、“乌江穿越”、“鸭江穿越”4 项定向钻穿越控制性工程;设置调度中心(MCC)一个、独立站控系统(SCS)4 个、远程 RTU 终端共 7 个。本管网 SCADA 系统是以计算机为核心的分布式控制系统对全线范围内的天然气高中压管网进行监控,由调度控制中心、区域控制站、远程终端装置和通讯系统组成。参加会议的重庆市规划局、市环保局以及三区一县政府代表纷纷对长南线工程在环保和地方经济发展方面的推动作用表示了肯定。燃气集团总经理吴永表示,该项目在市委领导、能源集团的高度重视和当地政府的大力支持下,采取了同步设计、同步实施的方式进行施工。该工程竣工后,将实现与中石化的气源接口,为重庆市提供了第二气源,对燃气集团实现气源多渠道化、改善重庆供气环境具有非常重要的

意义。

(马骏凌)



峰峰矿区煤气公司保证 冬季燃气管网安全运行

进入冬季以来,季节性的管网安全隐患开始逐步显现,针对这一情况,煤气公司及早动手,周密部署,采取多项措施保证管网安全运行。一是公司召开安全专题工作会议对员工进行经常性的安全意识教育,使员工牢固树立安全意识,时刻绷紧安全生产这根弦;二是安排专职人员利用新型测漏仪器对全区中、低压燃气管网按区域逐一进行检查,发现问题及时处理;三是对调压器及所有中、低压阀门井进行检修;四是进入冬季气候干燥,对阀门井、调压站、储配站附近的易燃物进行彻底清理,全面消除危及管网设施安全的火灾隐患;五是做好各种施工监护,责任到人,确保安全生产。通过排查,10 月份以来共发现并处理管网及设施漏气事故 18 起,消除了安全隐患,保障了全区燃气管网的安全运行。

(魏云涛 郝 晶)



港华辉信喜获 《中国合格评定国家 认可实验室》资格

2009 年 11 月 9 日,在北京,港华辉信公司梁志刚执行董事从中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的手中接受了《中国合格评定国家认可实验室》的资格认证证书。港华辉信是中山市第十二家企业获得此项国家级认证,是国内燃气用 PE 产品生产行业中少数获得《国家实验室认证》的企业之一,足以证明港华辉信集团的检测实力。国家实验室的资格认证标志着港华辉信公司具备了对产品按标准开展检测、校准和检查服务的技术能力,增强了检测市场产品的竞争力。

(张玉明)



《城市燃气》通讯员工作 会议暨全国燃气行业 刊物编辑网站建设 交流会在武汉召开

为推动燃气行业信息传播,交流并总结燃气企业文化建设宝贵经验,2009 年度《城市燃气》通讯员工作会议暨全国燃气行业刊物编辑、网站建设交流会于 2009 年 10 月 27 日-31 日在武汉召开。此次交流会由中国城市燃气协会主办,武汉市燃气热力集团有限公司承办。中国城市燃气协