

天津燃气管网改造第二阶段告捷

截至2010年9月30日，被列为今年天津市政府改善城乡人民生活20项民心工程的燃气旧管网改造工程第二阶段全面竣工。天津市燃气集团职工克服高温酷暑等困难，先后完成了遍布9个区30多大片居民区的各种口径136km旧燃气管网的更新改造，约有11万户居民从中受益。在天津市政府的大力支持下，天津市燃气集团今年投入数千万元

资金，全面改造市内6区及津南、北辰等9个区总计200km燃气旧管网。该集团周密组织、精心安排，在市政道路、交管等部门大力支持下，把燃气旧管网改造与市政建设、旧路和成片旧楼区改造等工程紧密衔接，做到整体协调安排，避免了重复施工。担负改造工程任务人员，克服天气炎热以及施工地域狭窄、地下障碍物多等困难，努

力做到文明施工不扰民。截至2010年9月30日，先后完成了包括河北区靖江东里、振宜里；河西区南华里、科艺里、光华里；和平区乐昌里、安乐村等九个区共30多大片直径为40mm至500mm燃气旧管网（包括户内管）总长136km的更新改造任务，为全面完成今年改造200km燃气旧管网的任务奠定了基础。（高继德 张萍）



邯郸市煤气公司 成功查处一起管线泄漏点

2010年10月11日，邯郸市煤气公司抢险队经过近8个小时的紧张抢修，成功封堵联纺路光明大街路口燃气管道泄漏点，避免了事故的发生。

11日20时50分，公司巡线人员巡查到联纺路与光明大街交叉口时，闻到一股刺鼻的煤气味，怀疑是地下管道有漏点。公司抢险队接报告后，21时06分赶到现场，迅速对漏气现场周围实施隔离警戒，查找漏气点。由于漏气位置位于光明大街附近，光明大街刚经过改造，地表灰土层较厚，煤气乱串造成周围其它井内均有煤气味，给工作人员查找漏点、判断准确位置带来很大麻烦，现场人员采取路面打眼测漏和开挖查找相结合的办法，划分区域，逐段排查，经过近3个小时

的认真检测，于12日凌晨1时确定漏气点。经分析，造成漏气的原因是光明大街改造时，对管底回填不实，加之该路口常有重车碾压，使路面不均匀下沉，造成该处直径300mm的煤气管道断裂，致使煤气大量泄漏。

断裂的煤气管道是中压管线，担负的供气区域大、用户多，而且漏气量极大，如天亮时再抢

修，不仅影响居民、公服户正常用气，而且也给居民出行带来不便。公司决定12日凌晨2时30分开始停气，连夜抢修，同时组织人员立即开挖工作面，为封堵管线做好充分准备。2时开始关闭漏气点上下游两端阀门，开始封堵漏气点，于12日凌晨5时修复完毕，恢复正常供气。

（朱慧 王珉）

