

## 河南省济源市梨林镇天然气管道工程开工

2012年2月26日，河南省济源市梨林镇中压天然气管道工程开工。该工程的建设将使济源市天然气管网辐射至梨林镇，为该镇居民及工商户提供使用天然气能源的条件。

该工程由济源中裕燃气有限公司投资建设，项目预计总投资2200万元。该工程主要包括从玉泉办事处苗店村到梨林镇梨林村全长约6km的中压天然气管道铺设。管道沿新济公路南侧埋地敷设，管材为PE管，管径为de315，设计运行压力0.4MPa。

近年来，济源中裕燃气有限公司积极落实河南省、济源市两级政府关于加快城乡一体化建设进程、促进“三化”协调发展工作的要求，在不断提高城市居民气化率的同时，还着力把供气范围向各个镇区扩大，加快了济源市各平原乡镇、产业集聚区燃气管网的投资建设步伐。截至目前，该公司已将燃气管网敷设至济源市思礼、承留、轵城、克井等4个镇区，2012年年初该公司还与济源市梨林镇、五龙口、坡头三镇政府分别签订了《天然气供应框架协议》。

2012年2月26日，梨林镇中压天然气管道工程正式开工。济源中裕燃气有限公司工程管理部负责人表示：该公司一方面将积极安排资金及施工力量投入，周密组织施工，另一方面将加快管道穿越G207国道、高速公路等过路顶管手续的办理，全力促使该工程早日

竣工通气。该工程竣工后，清洁高能的天然气将被引入梨林镇，惠及该镇广大居民及工商户。梨林镇特色产业园区、梨苑春天、水运庄民族苑两个新型农村社区，以及镇政府办公生活区将有条件率先用上清洁高能的天然气。该镇其他区域也将具备接气条件，济源中裕燃气公司将视其用气计划安排下一步施工接气。该工



程的建设将为梨林镇提供更好的能源保障，为该镇群众生活改善和经济社会发展起到有力的助推作用。

（李涛）

## 重庆燃气供气分公司 完成会山顶新旧站场平稳交接

重庆市会山顶站始建于1991年，由于近期该片区被纳入了重庆市轨道交通的整体规划，从2012年2月21日开始，供气分公司积极配合集团公司相关部门，实施对会山顶新站的搬迁工作。

为使新旧站场平稳过渡，重庆燃气集团和分公司的领导亲赴一线，组织好碰口、置换等交接前的各项准备工作，对交接工作中存在的各种问题提前进行了紧密部署，并严格制定方案，有步骤有计划的予以实施。同时强调，站场搬迁不仅仅是地址的

搬迁，还应完善供气设备、员工技能、生活设施等方面的整体搬迁，在此过程中注意每个步骤、每项操作的衔接与安全，保证新旧站场交接期间的安全平稳供气。

新建的会山顶站由于管网结构的优化，供气能力较之前有一定提升，同时，新站还运用了截断式调压阀等先进的设备，防止高压运行带来的安全隐患。截止到27日，会山顶新站已正式投入运行，供气区域为北碚、璧山等地区。

（杨玲 余倩）