

参考文献

- 1 刘新领.液化天然气供气站的建设[J].煤气与热力, 2002; 1: 35-36
- 2 邢云, 刘森儿.中国液化天然气产业现状及前景分析[J].天然气工业, 2009; 1: 120-123
- 3 罗东晓.液化天然气汽车技术标准及示范项目的作
用[J].煤气与热力, 2007; 8: 28-30
- 4 中国石油天然气股份有限公司规划总院.石油天然气工
程设计防火规范[M].北京: 中国计划出版社, 2004
- 5 GB/T19204-2005 液化天然气的一般特性[S]
- 6 刘新领.论LNG站的安全技术管理[J].城市燃气, 2005;
5: 12-15
- 7 梁栋, 郭开华. LNG安全及管理规范讲义.中山大学工学
院.2008
- 8 GB/T20368-2006 液化天然气 (LNG) 生产、储存和装
运[S]
- 9 中华人民共和国公安部.建筑设计防火规范
GB50016-2006 [M].北京: 中国计划出版社, 2006
- 10 中国市政工程华北设计研究院.城镇燃气设计规范
GB50028-2006 [M].北京: 中国建筑工业出版社, 2006

工程信息

邯郸市煤气公司出色完成东环立交桥 天然气管线改造工程

2012年4月8日, 经过邯郸市煤气公司50余名干部职工两天两夜的连续奋战, 该市东环立交桥天然气管线改造工程顺利竣工, 至此, 邯郸市煤气公司所承担的邯郸市南环、北环、东环3座立交桥燃气管线的改线工程已全部完成。

东环立交桥工程是邯郸市国庆献礼项目之一, 为确保施工安全和进度, 保障居民正常使用, 根据邯郸市市、局领导关于全力支持市重点工程建设的指示精神, 邯郸市煤气公司站在“服务民生、严保供气”的高度, 讲政治、顾大局, 全力以赴组织人力物力迅速投入到立交桥燃气管线改造过程中, 不折不扣地为城市建设打好基础。为高质高效完成立交桥燃气管线改造工作, 公司领导高度重视, 多次组织相关人员进行现场论证, 并制定出详细的改造方案和保障措施。与此同时, 该公司积极做好信息发布工作, 充分利用晚报、清晨热线和公司网站刊发停气通知, 及时告知居民用户。

东环立交桥管线改造工程涉及用户较多, 工期紧张, 给施工带来很大困难, 为确保在不影响用



气的同时完成改造, 施工过程中, 公司采取了带气作业加旁通的方式, 通过在路面加装1 000多m的临时旁通管线, 对原有直径400mm的天然气管线进行双封双堵, 成功地对东环立交桥天然气管线改造所涉及的5个接点同时进行了断管、接头和置换, 实施集中改造。由于安排缜密、组织得力、技术娴熟、配合到位, 使得此次改线工程一次性成功, 保障了我市重点工程的顺利建设, 同时, 为东部天然气用户营造了安定祥和的用气环境。

(方志辉 王珉)