

湖南泸溪城区管道天然气工程

2012年4月18日，泸溪县人民政府与湘西华通燃气有限公司正式签订《泸溪城区管道天然气工程项目建设合同》。此合约的签订，标志着由华通能源集团投资开发的管道天然气项目正式落户泸溪，泸溪将结束无管道天然气的历史。

泸溪管道天然气项目是泸溪县2012年重点工程之一，建设项目分二期，一期工程计划投入5 000万元，主要完成白沙、武溪、浦市的天然气储备站、城区供气网、庭院管网等相关配套设施建设，确保总供气能力基本满足城区企业、居民生产生活的合理要求，确保用户得到安全、稳定、持续的供气。二期工程待天然气长输管线抵达泸溪城区



时，完成城区管道与长输管线接驳口的管线配套设施建设。

根据合同，湘西华通燃气有限公司2012年内将争取完成LNG储气站建设和5km至10km城区管网敷

设任务，城区2 000户至4 000户居民有望实现天然气入户，泸溪城区居民将陆续进入清洁环保的天然气时代。

(本刊通讯员供稿)



北京通州应用新型户内管道连接技术

户内燃气安全设备是保障人民生命财产安全，减少和杜绝各类燃气事故发生最直接、最重要的环节，已得到了北京市相关部门与领导的高度重视。燃气管道是连接千家万户的“血管”，传统户内镀锌、焊接钢管立管容易锈蚀，严重时可能导致漏气进而引发事故。2011年通州燃气公司试用了一种304不锈钢环压连接管道系统，安装与使用后优点突出。其主要特点：（1）连接可靠安全，连接部位一次成型，避免活接头的松动；（2）施工快捷便利，避免现场焊



图为通州大红大紫会所燃气管道实景

接、套丝作业，特别适合小区管道改造，不需要探伤；（3）材料的强度性能好，耐腐蚀、外观美观，后期几乎不需要对管材及管件进

行维护、更新，节约成本。是户内安全设备系统不可多得的管道连接方式。

(刘利)