

协会信息 News From Associations

中国城市燃气协会在北京召开2012年工作会议	李长缨.....	第4期 / P44
关于召开中国城市燃气协会2012年秘书长年会、 《城市燃气》杂志社2012年编委会暨“户内燃气设施与用气安全高端论坛”的预通知	第6期 / P50
中国城市燃气协会、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会 关于联合举办“2012年PE燃气管道应用技术交流培训班”的预通知	第6期 / P51
第25届世界天然气大会综述	金雷 冯颖.....	第7期 / P42
中国城市燃气协会2012年度统计工作会议在郑州召开	聂松.....	第7期 / P50
关于召开中国城市燃气协会营业管理工作协作网第十三次年会的通知	中国城市燃气协会.....	第7期 / P51
中国企业公民社会责任高峰论坛在北京召开	港华燃气有限公司传讯部.....	第8期 / P45
中国城市燃气协会分布式能源专业委员会成立大会在京举行	中燃协分布式能源专委会.....	第8期 / P46
“中国城市燃气分布式能源培训班（第一期）”在京成功举办	中燃协分布式能源专委会.....	第8期 / P47
《城市燃气》杂志社2012年编委会会议纪要	第9期 / P44
中燃协营业管理工作协作网召开第十三次年会	第9期 / P45
燃气具专委会2012年年会在常州成功召开	中国城市燃气协会燃气具专业委员会.....	第12期 / P40
“城市燃气2.5兆帕压力以上燃气管网安全技术研讨会”在北京举行	中燃协安全委.....	第12期 / P41

安全管理消息

邯郸市峰峰矿区煤气公司争分夺秒抓进度， 深夜施工战严寒轻工街燃气管网改造提前3天竣工

2012年11月5日10时，随着轻工街最后一处管线碰头完成，原计划8日完成的此项工程，经过长达两天的连夜奋战碰头作业，轻工街的燃气管网改造提前3天完成。为了确保此路段安全供气，借助该路段道路改造，公司在地下重新铺设了一条长300m的燃气钢管，管网碰头完成后，停止使用原铸铁管道。

碰头作业时，为了把对居民的影响降到最低，公司副经理彭勇智带领施工人员白天监守，晚

上施工，尽量不影响居民正常做饭。晚上，在管道阀门关闭后，工作人员打开管道开始放散置换，把管内的天然气释放干净，为下一步的作业做好准备。为了防止明火造成事故，安全员则在现场警戒、防范，杜绝烟、火危害。管网对接完成后，施工人员还要进行焊接碰头作业。

由于近日天气降温，深夜寒气逼人，冒着五、六级的寒风和阴雨，施工人员忙着吊管、焊接，直到2012年11月5日上午10点全部完成。整整两个晚上，其间，饿了，就拿起

烧饼啃上几口；冷了、累了，就披上同伴的大衣稍作休息。焊接完成后，施工人员又拿出测量仪器，对管道再进行细致的测量，排除暗漏。11月5日10时20分，改造工程终于圆满结束。此次施工共计改造燃气管线300余m，加装控制阀门一台，碰头11处。管道更换后，基本上消除了该区域燃气管网漏气的安全隐患，有效地保证了该区域广大用户安全稳定用气。

(齐肖鹏)