

表1 各流量计厂商大口径(罗茨、涡轮)表不同时期使用比例

厂 商	比 率	2009年	2010年	2011年	备注
天津一厂商		85%	0	0	国产表, 精度2.5级
浙江厂商1		10%	90%	90%	多为进口表, 精度1.0、1.5级
浙江厂商2		5%	10%	10%	多为进口表, 精度1.0、1.5级

表2 2010年~2012年部分大口径国产流量计改造情况

表型号	内容	最大流量 (m ³ /h)	改造前 精度	改造前占比 (%)	改造后 精度	改造后占比 (%)	增(减)幅 (%)
DN50		65	2.5、1.5	15	1.5、1.0	24	↑9
		100	2.5、1.5	30	1.5、1.0	31	↑1
DN80		160	2.5、1.5	31	1.5、1.0	34	↑3
		250	2.5、1.5	24	1.5、1.0	11	↓13

4 结束语

燃气表全生命周期管理的内容有很多, 合肥燃气集团目前只做了一些尝试和探索。相信做好了燃气表全生命周期管理工作, 对企业供销差率的控制将会起

到不可估量的积极意义。其实, 与供销差率的控制一样, 做好燃气表具的全生命周期管理, 需要企业各部门之间的配合和支持。目前全生命周期的概念已逐渐深入到合肥燃气集团的各个方面, 并在不断地完善和改进之中。

工程信息

四川旺苍县2.7万户群众已用上了天然气

2013年9月25日, 在旺苍县了解到, 随着“气化旺苍”战略的实施, 该县目前已有东河镇、嘉川镇、尚武镇、白水镇、黄洋镇、静乐寺社区、陈家岭社区等7个乡镇(社区)实现“气化”, 目前正在加紧实施普济镇、三江镇、张华镇三地的“气化”工程。全县已有2.7万户居民户(非居民用户)用上了天然气。

广元市天然气公司旺苍分公司经理秦朗介绍, 截止2013年8月底, 公司在旺苍县天然气基础设施项目建设方面已累计完成投资1.2亿元, 先后建设配气站4座, 建设高中压管网260km, 建设阀

井130座, 安装调压设备750台。

据介绍, 该县今年实施的县城至普济镇、三江镇的天然气长输管线建设工程于2012年9月正式启动, 项目总投资3 425万元, 到8月底已完成了配气站工艺装置安装、站房建设、管线施工以及管道天然气置换工作, 力争近期通气点火。县城至张华镇的长输管线建设工程2013年5月正式开工建设, 该工程总投资1 567万元, 目前已完成配气站基础开挖和围墙砌筑, 管沟开挖12.5km, 管道焊接11km, 完成投资总额的40%, 力争2014年春节前竣工投产。

(本刊通讯员供稿)