

盱眙天然气 长输管线投入运行

2015年7月29日,由江苏荣浩投资集团有限公司投资建设的盱眙西气东输天然气高压管道及其配套工程项目全面投入运行。

该项目经江苏省发改委立项,江苏省住建厅批准建设并作为盱眙县“十二五规划”的重点基础设施建设工程,从江苏淮安市金湖县中石油冀宁线刘庄气库相连至盱眙县马坝镇沿升到维桥镇,敷设高压管线总长约60km,设计压力4.0MPa,输送管径为DN325;配套建设维桥天然气接收门站、CNG母站、CNG标准站、控制中心及马坝调压综合站两座,站内建有高中压调压过滤撬、加热、计量、调压、加臭、放散、清管球接收装置、仪表控制及辅助用房等配套设施,加气区配置压缩机2台、脱水干燥撬2台、加气机8台、储气瓶组1组及配套设施,设计为LNG、CNG撬车综合加气站,其中CNG加气能力为60 000m³/d、LNG加气能力为20 000m³/d,项目总投资约1.88亿元,日最大输气量达100万m³,年最大输气量达3亿m³。

盱眙县西气东输长输管线投入投运,改写了该地区天然气应用撬车运输的历史,满足了日益增长的天然气能源需求,降低了运营成本,必将为该区域的经济繁荣提供强有力的支撑,同时也为促进节能减排,建设生态文明社会作出贡献。

(张峰)

湖南株洲年内将启动 醴陵长输管道燃气工程

2015年8月4日从株洲市住建局获悉,株洲市天然气全覆盖工程进展顺利,1月~7月,新增城镇管道输送天然气用户24 670户,为年度目标任务的95.6%,新建或改造市政燃气管网77.6km,约为年计划的130%。

根据2015年“民生100”工程的要求,株洲市还需建设加气站3座、天然气门站2座。“中油燃气南部过江管道(建宁大桥附近)现已完工,新奥燃气醴陵门站、中油燃气九塘门站正在建设,市区谭家墩、云龙、石峰大桥3个加气站预计年底建成投用。”株洲市燃气办相关负责人说。

该负责人还介绍,株洲市正着

力推进天然气市域全覆盖工程,力争在2016年实现天然气县县通。为达成该目标,年内将启动醴陵长输管道燃气工程。该燃气管道工程途经醴陵、攸县、茶陵、炎陵,长约200km,总投资约9亿元。项目完工后,每年可为沿线地区提供天然气约3亿m³。

数据显示,自2005年7月株洲市开通使用天然气以来,天然气利用迅速普及。截至2014年底,已建成并运行的中低压管网长约1 429km,有新奥、中油、昆仑3家管道天然气供应企业,天然气居民用户近40万户,天然气气化率达85%以上。

(本刊通讯员供稿)

浙江台州市区天然气高压输配工程 北线一期开工

2015年7月15日,浙江省台州市区天然气高压输配工程北线一期在椒黄路大环线正式开工。

据台州市城市天然气有限公司主要负责人介绍,整个工程是从黄岩与省管网连接,至椒江到路桥,工程全线设计年输气量4.91亿m³,共建设天然气高压输配管道103.51km,主干线管径DN500,沿线设置门站2座、高中压调压站9座、阀室7座及1座埋地截断阀。工程总投资6.8亿元,建设期限3年,预计至2017年8月全线建成。该工程是与

甬台温天然气管网连接的市网管线,上游气源包括西气东输的国家管网。

“这次开工的北线一期,是其中的首期建设管网,全长28km,贯通台州门站(黄岩新前)与椒江T3调压站(椒江栅浦),预计2016年完工,南线也将于2015年下半年开工建设。”该负责人说。

据了解,目前,台州市区大部分居民、商业和工业用能源领域供应的是管道液化气。

(本刊通讯员供稿)